

PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR 4I. FASE 2

POLIGONO INDUSTRIAL LOS ESPINOS
 AGREDA (SORIA)

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AGREDA

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

pág. 4

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								26.910,76
0107	m3	TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.								
		ARQUETAS SANEAMIENTO RED DE FECALES Fase 2	9	1,60	1,60	2,30	52,99			
		RED DE PLUVIALES Fase 2	4	1,80	1,80	2,30	29,81			
		RED DE PLUVIALES Fase 2	8	2,00	2,00	2,30	73,60			
		ABASTECIMIENTO DE AGUA Hidrantes Fase 2	2	1,00	1,50	1,50	4,50			
		Riego Fase 2	4	1,00	1,00	1,00	4,00			
		ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO Fase 2	12	0,70	0,70	0,70	4,12			
		BAJA TENSIÓN Fase 2	13	0,80	1,00	1,00	10,40			
			8	1,60	1,00	1,00	12,80			
			1	1,60	1,60	1,00	2,56			
		MEDIA TENSIÓN Fase 2	5	0,80	1,00	1,00	4,00			
			7	1,60	1,00	1,00	11,20			
			1	1,60	1,60	1,00	2,56			
		LINEA 45 KV Fase 2	6	0,80	1,00	1,00	4,80			
		Espojamiento	1	217,34	0,05	1,00	10,87			
		TOTAL PARTIDA						228,21	2,58	588,78
		TOTAL CAPITULO								27.499,54

Son VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos.

PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR 4I. FASE 2

POLIGONO INDUSTRIAL LOS ESPINOS
AGREDA (SORIA)

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AGREDA

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

pág. 5

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
02		HORMIGONES	Y							
		PAVIMENTACIONES								
0201	m3	HORM. LIMPIEZA HM-15/B/40 V. GRUA Hormigon en masa HM-15/B/40, Tmax. 40 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido con grua, vibrado y colocacion. Segun normas NTE y EHE								
		SANEAMIENTO RED DE FECALES RED GENERAL Fase 2	2	38,00	0,60	0,10	4,56			
			2	32,00	0,60	0,10	3,84			
			1	30,00	0,60	0,10	1,80			
		RED DE PLUVIALES SUMIDEROS Fase 2	4	10,00	0,60	0,10	2,40			
			4	20,00	0,60	0,10	4,80			
			4	12,00	0,60	0,10	2,88			
		RED DE FECALES RED GENERAL D= 31 CM Fase 2	1	28,00	0,60	0,10	1,68			
			3	25,00	0,60	0,10	4,50			
		RED DE PLUVIALES D= 400 MM RED GENERAL Fase 3	1	28,00	0,60	0,10	1,68			
		RED DE PLUVIALES D= 500 MM RED GENERAL Fase 2	1	35,00	0,60	0,10	2,10			
		RED DE PLUVIALES D=600MM RED GENERAL Fase 2	2	30,00	0,60	0,10	3,60			
			2	28,00	0,60	0,10	3,36			
		RED DE PLUVIALES D=800 MM RED GENERAL Fase 2	4	25,00	1,00	0,10	10,00			
			1	15,00	1,00	0,10	1,50			
		CANALIZACION ELECTRICIDAD CANALIZACION 2 TUBOS Fase 2	1	29,99	0,60	0,15	2,70			
			1	39,94	0,60	0,15	3,59			
			1	32,19	0,60	0,15	2,90			
			1	32,33	0,60	0,15	2,91			
		CANALIZACION 3 TUBOS Fase 2	1	30,00	0,80	0,15	3,60			
			1	3,57	0,80	0,15	0,43			
			1	42,89	0,80	0,15	5,15			
		CANALIZACION 4 TUBOS Fase 2	1	6,49	0,60	0,25	0,97			
			1	28,92	0,60	0,25	4,34			
			1	29,94	0,60	0,25	4,49			
			1	26,25	0,60	0,25	3,94			
			1	27,60	0,60	0,25	4,14			
		CANALIZACION 5 TUBOS Fase 2	1	36,48	0,80	0,25	7,30			
			1	36,45	0,80	0,25	7,29			
			1	36,19	0,80	0,25	7,24			
			1	7,10	0,80	0,25	1,42			
			1	1,50	0,80	0,25	0,30			
		CANALIZACION 6 TUBOS Ase 2	1	36,40	0,80	0,25	7,28			

PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR 4I. FASE 2

POLIGONO INDUSTRIAL LOS ESPINOS
AGREDA (SORIA)

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AGREDA

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

pág. 7

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								32.257,11
		FASE 2								
		Calle 1	2	111,00	2,00		444,00			
		Calle 3	2	150,00	2,00		600,00			
		TOTAL PARTIDA						1.044,00	20,98	21.903,12
0206	m2	PAV.BALDO.CEM.TEXTUR.ROJO. 33x33x3,5 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento texturada de color rojo; de 33x33x3,5 cm., Sobre solera de hormigón de 15 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, cortes y enlechado.								
		FASE 2								
		Calle 3	2	6,60	1,00		13,20			
		TOTAL PARTIDA	2	2,64	0,66		3,48	16,68	24,15	402,82
0207	m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, en capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.								
		FASE 2								
		Calle 1	1	115,00	16,00		1.840,00			
		Calle 3	1	158,00	16,00		2.528,00	4.368,00	0,37	1.616,16
		TOTAL PARTIDA								
0208	m2	CAPA INTERMEDIA G-20 e=7cm DA<25 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa intermedia de 7 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de cemento y betún.								
		FASE 2								
		Calle 1	1	115,00	16,00		1.840,00			
		Calle 3	1	158,00	16,00		2.528,00	4.368,00	6,13	26.775,84
		TOTAL PARTIDA								
0209	m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-0 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-0, con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.								
		FASE 2								
		Calle 1	1	115,00	16,00		1.840,00			
		Calle 3	1	158,00	16,00		2.528,00	4.368,00	0,15	655,20
		TOTAL PARTIDA								
0210	m2	CAPA RODADURA S-12 e=5 cm.D. A<20 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 20, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de cemento y betún.								
		FASE 2								
		Calle 1	1	115,00	16,00		1.840,00			
		Calle 3	1	158,00	16,00		2.528,00	4.368,00	6,46	28.217,28
		TOTAL PARTIDA								
		TOTAL CAPITULO								111.827,53

Son CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos.

PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR 4I. FASE 2

POLIGONO INDUSTRIAL LOS ESPINOS
 AGREDA (SORIA)

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AGREDA

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

pág. 11

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								13.686,07
		excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Fase 2	2	10,00			20,00			
		TOTAL PARTIDA						20,00	12,24	244,80
0315	m.	COND.POLIET.PE 100 PN 10 D=160mm Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Fase 2	2	81,40			162,80			
		TOTAL PARTIDA	1	131,30			131,30	294,10	16,84	4.952,64
		TOTAL CAPITULO								18.883,51

Son DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos.

PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR 4I. FASE 2

POLIGONO INDUSTRIAL LOS ESPINOS
AGREDA (SORIA)

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AGREDA

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

pág. 13

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								4.597,79
		cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. RED DE PLUVIALES Fase 2 TOTAL PARTIDA	8				8,00	8,00	341,07	2.728,56
0405	m.	TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C. GR-200MM Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. RED DE FECALES ACOMETIDAS A PARCELAS Fase 2 RED GENERAL Fase 2 RED DE PLUVIALES ACOMETIDAS A PARCELAS Fase 2 TOTAL PARTIDA	14 9 2 5 9 7	10,00 15,00 38,00 12,00 10,00 15,00			140,00 135,00 76,00 60,00 90,00 105,00	606,00	11,63	7.047,78
0406	m.	TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN4 C. GR-250MM Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. RED DE FECALES SUMIDEROS Fase 2 RED GENERAL Fase 2 RED DE PLUVIALES SUMIDEROS Fase 2 Suma y sigue	2 2 2 1 4	12,00 38,00 32,00 30,00 10,00			24,00 76,00 64,00 30,00 40,00			14.374,13

PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR 4I. FASE 2

**POLIGONO INDUSTRIAL LOS ESPINOS
AGREDA (SORIA)**

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AGREDA

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

pág. 15

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								30.789,32
		teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 800 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.								
		RED DE PLUVIALES								
		RED GENERAL								
		Fase 2	4	25,00			100,00			
			1	15,00			15,00			
		TOTAL PARTIDA						115,00	82,53	9.490,95
		TOTAL CAPITULO								40.280,27

Son CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Euros con VEINTISIETE Céntimos.

PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR 4I. FASE 2

POLIGONO INDUSTRIAL LOS ESPINOS
AGREDA (SORIA)

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AGREDA

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

pág. 19

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								20.444,12
0510	Ud	RED DE PUESTA A TIERRA DE Cu 35 mm ² Mts. de red de puesta a tierra con conductor de cobre desnudo de 35 mm ² de seccion, tendido en interior de zanja para canalizaciones de alumbrado publico. Incluido tendido, grapa de unión a pica, p/p de pequeño material, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente montada y conexionada. Fase 2 TOTAL PARTIDA	1	500,00			500,00	500,00	2,85	1.425,00
0511	Ud	PICA DE TOMA DE TIERRA Ud. de pica de puesta a tierra de Ø14,3 mm. y 1,50 mts. de longitud, unida a la red de tierras general de la instalacion mediante soldadura aluminotermica. Incluyendo incado, cartucho, parte proporcional de molde, ramal de conductor desnudo de 35 mm ² Cu para union con la columna o baculo metalico, p/p de pequeño material, costos indirectos y medios auxiliares. Totalmente instalada y conexionada. Fase 2 TOTAL PARTIDA	12				12,00	12,00	21,35	256,20
		TOTAL CAPITULO								22.125,32

Son VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTICINCO Euros con TREINTA Y DOS Céntimos.

PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR 4I. FASE 2

**POLIGONO INDUSTRIAL LOS ESPINOS
AGREDA (SORIA)**

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AGREDA

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

pág. 23

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								19.073,90
		polietileno segun normas UNE EN 50086-2-4, colocados en fondo de zanja incluso 1 cintas de señalización y protector de conductores "Atencion Cables", p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montada.								
		Fase 2								
		TOTAL PARTIDA	1	18,00			18,00	18,00	53,10	955,80
		TOTAL CAPITULO								20.029,70

Son VEINTE MIL VEINTINUEVE Euros con SETENTA Céntimos.

PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR 4I. FASE 2

POLIGONO INDUSTRIAL LOS ESPINOS
AGREDA (SORIA)

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AGREDA

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

pág. 25

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								978,00
			1	26,25			26,25			
			1	28,30			28,30			
		TOTAL PARTIDA						138,64	22,35	3.098,60
0703	Mt	LINEA CONDUCTOR AI RHZ-1 26/45 KV DE 3(1x240) mm ² Mt. de línea de M.T., compuesta por 3 conductores secos con denominación técnica RHZ-1 26/45 KV con conductor de aluminio Clase 2 de 3x1x240 mm ² de triple extrusión (Semiconductor interior reticulado, aislamiento polietileno reticulado XLPE, semiconductor exterior reticulado), pantalla de hilos H16 mm ² , cubierta de poliolefina (Z1) y características constructivas según UNE-21123, UNE 21147.2, IEC-754.2, IEC-502, UNE 21147.1 y IEC-754.1 instalado bajo tubo de doble pared de polietileno del tipo Decaplast-450N de D= 160 mm construido según norma UNE EN 50086-2-4 existente, colocado en fondo de zanja, incluso pruebas de rigidez dieléctrica, p/p de empalmes en M.T., p/p de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente montada, conexiónada y funcionando. Fase 2								
			1	18,14			18,14			
			1	7,10			7,10			
			1	28,92			28,92			
			1	29,93			29,93			
			1	26,25			26,25			
			1	28,30			28,30			
		TOTAL PARTIDA						138,64	27,75	3.847,26
		TOTAL CAPITULO								7.923,86

Son SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos.

PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR 4I. FASE 2

POLIGONO INDUSTRIAL LOS ESPINOS
AGREDA (SORIA)

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AGREDA

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

pág. 28

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								14.172,20
		técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera). Fase 2	1	155,00			155,00			
			1	80,00			80,00			
			1	115,00			115,00			
			1	80,00			80,00			
			1	200,00			200,00			
		TOTAL PARTIDA						630,00	24,26	15.283,80
0808	m.	CANAL. TELEF. 4 PVC 110 CALZADA Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento). Fase 2	1	20,00			20,00	20,00	26,10	522,00
		TOTAL PARTIDA						20,00	26,10	522,00
0809	m.	CANAL. TELEF. 6 PVC 110 ACERA Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x1,00 m. para 6 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera). Fase 2	1	120,00			120,00	120,00	29,26	3.511,20
		TOTAL PARTIDA						120,00	29,26	3.511,20
		TOTAL CAPITULO								33.489,20

Son TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Euros con VEINTE Céntimos.

PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR 4I. FASE 2

**POLIGONO INDUSTRIAL LOS ESPINOS
AGREDA (SORIA)**

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AGREDA

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

pág. 30

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								2.727,66
		reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. Fase 2 TOTAL PARTIDA	2				2,00	2,00	105,28	210,56
0907	ud	SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=70 cm Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. Fase 2 TOTAL PARTIDA	1				1,00	1,00	92,49	92,49
0908	ud	SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L= Señal cuadrada de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. Fase 2 TOTAL PARTIDA	1				1,00	1,00	176,92	176,92
		TOTAL CAPITULO								3.207,63

Son TRES MIL DOSCIENTOS SIETE Euros con SESENTA Y TRES Céntimos.

PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR 4I. FASE 2

POLIGONO INDUSTRIAL LOS ESPINOS
AGREDA (SORIA)

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AGREDA

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

pág. 34

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								2.085,97
		hormigonado H-100/40, colocacion y desmontaje.	5				5,00			
		TOTAL PARTIDA						5,00	24,62	123,10
1022	ud	SEÑAL STOP I/SOPORTE Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacion y desmontaje.	5				5,00			
		TOTAL PARTIDA						5,00	28,69	143,45
1023	m.	ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN. Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97. Vallado perimetral Fase 2	1	800,00			800,00			
		TOTAL PARTIDA						800,00	2,69	2.152,00
		TOTAL CAPITULO								4.504,52

Son CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos.

PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR 4I. FASE 2

POLIGONO INDUSTRIAL LOS ESPINOS
AGREDA (SORIA)

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AGREDA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		27.499,54
02	HORMIGONES Y PAVIMENTACIONES		111.827,53
03	ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO		18.883,51
04	RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL		40.280,27
05	ELECTRICIDAD: ALUMBRADO PUBLICO		22.125,32
06	CANALIZACION BAJA Y MEDIA TENSION		20.029,70
07	SOTERRAMIENTO LINEA 45 KV		7.923,86
08	RED DE TELEFONIA		33.489,20
09	SEÑALIZACION		3.207,63
10	SEGURIDAD Y SALUD		4.504,52
TOTAL EJECUCION MATERIAL			289.771,08
GASTOS GENERALES		13,000%	37.670,24
BENEFICIO INDUSTRIAL		6,000%	17.386,26
TOTAL PRESUPUESTO SIN IVA			344.827,58
I.V.A.		16,000%	55.172,42
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA FASE 2			400.000,00
TOTAL			400.000,00

Son CUATROCIENTOS MIL Euros